



Verk Eyktar

Nesbraut 49 Færsla Hringbrautar mislæg gatnamót

Verkið felst í gerð mislægra gatnamóta Hringvegjar við Nesbraut. Í verkinu fólst að byggja nýja brú (1 akrein í hvora átt) yfir Nesbraut þar sem hún tengist Hringvegi á mótum Suðurlandsvegjar og Vesturlandsvegjar, leggja nýjan Suðurlandsveg að brúnni á 300 m kafla og leggja tilheyrandi rampa, aðreinar og fráreinar til að fullmóta þessi mislægu gatnamót. Einnig nýja skeringu í gjánni við Suðurlandsveg.

Helstu verkþættir okkar í verkinu voru 3 eftirspenntar göngubrýr steypar úr hvíttri steypu og með handriðum úr rústfríu stáli og er lengd þeirra 76 metrar, 85 metra löng og um 3,3 m breið og 169 metrar og um 3,3 m breið. Tvenn undirgöng tilheyrja verkinu og eru önnur þeirra 19 metra löng og um 4-6 m breið í nýrri slaufu af Bústaðarvegi en hin göngin eru 25 metra löng í Snorrabraut við gatnamót gömlu Hringbrautar.

Framkvæmdir hófust 2005 Verklok 27 okt 2006

Verkið var unnið í samvinnu við Háfell ehf. sem annast vegagerð og lagnir en Eykt hf sá um steipt mannvirki.

Verkkaupi: Reykjavíkurborg og Vegagerð Ríkisins

